

Żurawia

Budowa : Budynek Żurawia

Obiekt : budynek 5 6 7

Adres : ul. Żurawia w Śremie

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

1. PKZ 008-0101-28-00 PP PKZ**1 440,000 m**

Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach: w tynku szlachetnym ANALOGIA

Opis pozycji obmiaru / wyrażenie arytmetyczne	Wynik
---	-------

60 * 8 * 3 =	1 440,000
--------------	-----------

Razem przedmiar =	1 440,000 m
-------------------	-------------

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
Robocizna	0,30000			0,30000	r-g	432,00000
Suche mieszanki tynk.na spoiwach mineral.	0,66000 *			0,66000	kg	950,40000
Zaprawy cementowo-wapienne	0,00030 *			0,00030	m3	0,43200
Materiały pomocnicze (liczone od wartości M *)	0,03			0,03	%	

--- Koniec wydruku kosztorysu nakładczego ---