

**Roboty ogólnobudowlane**

Budowa : Budynek Żurawia

Obiekt : budynek 6

Adres : ul. Żurawia w Śremie

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

**A. Igłofiltry****1. KNR 201-0607-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa****50,000 szt**

Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wplukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 4,0 m

Opis czynnika R,M,S	Norma	Współcz.	Krotn.	Nakład jedn.	J.m.	Nakład całkowity
Robocizna	4,15420			4,15420	r-g	207,71000
Wąż gumowy n/zbroj.do wody zimnej 50 mm	0,20000			0,20000	m	10,00000
Igłofiltry	0,10000			0,10000	szt	5,00000
Kolektor stal. ssący do odwodnień 200 mm	0,05000			0,05000	m	2,50000
Śruby stalowe z nakr.i podkł.ZGR M-16	0,40000			0,40000	kg	20,00000
Uszczelki gumowe płaskie,o średnicy 200 mm	0,20000			0,20000	szt	10,00000
Pompa wimikowa spalinowa 61-80 m3/h	0,20000			0,20000	m-g	10,00000
Wciągnik przejezdny 3 t	1,00000			1,00000	m-g	50,00000
Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	0,21000			0,21000	m-g	10,50000

--- Koniec wydruku kosztorysu nakładczego ---